Фізична особа-підприємець Стасюк Катерина Ярославівна

58010, м. Чернівці, вул. Хрещатинська,20 Г, тел. +38 0977885331, ЄДРПОУ-3069921903

№ 2024/11/12-1 від 12.11.2024 р.

За завданням замовника, проєктними рішеннями по об'єкту: Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на 4-му провулку Заводському, 2,2-А в місті Чернівці передбачено теплопостачання від газових котлів, відповідно до технічних умов № CvF-299 від 05.07.2024р., звідки випливає, що технічні умови на теплопостачання об'єкту не потрібні.

Фізична особа-підприємець К. Я. Стасюк



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Комунальне підприємство " ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ "
вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, тел. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),
Р/р 26001300391988 у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 356334, код 03361780, ІПН 033617824128,
факс 544601; e-mail: info@vodokanal.cv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 02/2/192
від " 12 **"** 07 **20** 24 **року**
(термін дії 3 роки)

На зміну технічних умов № 02/2/182 від 19.07.2023р., в зв'язку зі зміною назви об'єкта будівництва та збільшенням потреб води, об'єкту що приєднується до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення м. Чернівців

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Замовник - **ПВКФ «Зірка»**

Найменування об'єкта будівництва – **нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на 4-му провулку Заводському, 2, 2-А в місті Чернівці**

Місцезнаходження об'єкта будівництва – **4-й пров. Заводський, 2, 2-А**

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.Розхід води на господарського – питні потреби становить – 92,33 м^3/добу, зовнішнє пожежогасіння – 15 л/с, внутрішнє – 5 л/с. Відпуск води проводиться - цілодобово.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10.

3. Місцем підключення є водопровідна мережа діаметром 300 мм із стальних/чавунних труб, прокладена по вул. Заводській. Тиск на розподільчій мережі становить від 2,5 атм до 3,0 атм /цілодобово/, крім аварійних ситуацій.

4. Для забезпечення зовнішнього пожежогасіння передбачити встановлення пожежного гідранта.

5. Рекомендований матеріал труб - полімерні матеріали із захисною сигнально - попереджувальною стрічкою.

6. В місці підключення /в разі відсутності/ передбачити влаштування водопровідного колодязя з обладнанням запірною арматурою.

7. Глибина закладання ≥ 1,2 м.

8. На водопровідному вводі встановити комерційний вузол обліку, обладнаний пристроями для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал», а також обладнати кожну квартиру окремим лічильником холодної води за межами квартирного помешкання (в позаквартирних коридорах, технічних приміщеннях, тощо).

Параметри водолічильника повинні відповідати вимогам ДСТУ 8994:2020 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Вузли обліку холодної питної води» та ДБН В.2.5-64: 2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

Монтаж водомірних вузлів виконати згідно паспортних даних водолічильників та проекту погодженого КП «Чернівціводоканал».

9. Підключення водопровідних вводів об'єктів соцкультпобуту передбачити після комерційного вузла обліку, обладнавши їх в місцях підключення окремими лічильниками холодної води з пристроями для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал».

10. В разі влаштування спільного водопровідного вводу для пропуску води на господарсько-питні потреби та потреби внутрішнього пожежогасіння, рекомендуємо передбачити встановлення двоступеневого /універсального/ лічильника холодної води, обладнаного пристроєм для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал». Параметри водолічильника повинні відповідати вимогам ДСТУ 8994:2020 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Вузли обліку холодної питної води» та ДБН В.2.5-64: 2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

11. Особливі умови:

а) тимчасове водопостачання на період будівництва передбачити по одному із варіантів згідно пункту 3 даних технічних умов.

Для обліку витрат води на тимчасове водопостачання в місці підключення передбачити влаштування водолічильника /Ø 15 мм/, параметри якого повинні відповідати діючим стандартам.

б) забезпечити нормативну відстань, згідно ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.

12. Точкою розподілу - є колодязь в місці підключення до водопровідної мережі діаметром 300 мм по вул. Заводській.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно - технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків становить – 92,33 м^3/добу.

б) допустима величина показників шкідливих речовин у стічних водах повинна відповідати додатку 1 Правил приймання стічних вод у комунальну систему каналізації м. Чернівці від 28.09.2018 року № 524/19.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017р. N 316.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі і споруди», Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 27 червня 2008 р. N 190.

2. В разі влаштування закладів громадського харчування – встановити фільтро – сепараційні установки.

3. Місцем приєднання є каналізаційний колектор діаметром 150 мм із керамічних труб, прокладена по 4-му пров. Заводському.

4. Глибина закладання визначити при проектуванні.

5. В місці приєднання/ в разі відсутності/ передбачити влаштування каналізаційного колодязя.

6. Рекомендований матеріал труб – полімерні матеріали із захисною сигнально – попереджувальною стрічкою.

7. Особливі умови:

а) для забезпечення надійного водовідведення житлового будинку, передбачити заміну існуючої каналізаційної мережі діаметром 150 мм із керамічних труб на ділянці від будинку №8 по 4-му пров. Заводському до каналізаційної мережі діаметром 250 мм із керамічних труб по 4-му пров. Заводському, на нову діаметром 250 мм із полівінілхлоридних труб;

б) каналізаційний випуск обладнати контрольним колодязем для відбору проб;

в) забезпечити нормативну відстань, згідно ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.

8. Точкою розподілу є – колодязь в місці приєднання до каналізаційного колектора діаметром 800мм в районі житлового комплексу по пр. Незалежності, 116.

9. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно - каналізаційних мереж.

2. Проект на підключення до зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення об'єкту будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання в КП «Чернівціводоканал».

3. Підключення до водопровідно – каналізаційних мереж /врізка/ здійснюється КП «Чернівціводоканал» або спеціалізованою організацією під наглядом КП «Чернівціводоканал». Врізки виконані без дотримання вищевказаних вимог будуть вважатися самовільними з відповідними діями КП «Чернівціводоканал» згідно п. п. 4.3; 3.3 " Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України ".

4. Відповідальність за технічний стан водопровідно - каналізаційних мереж і колодязів несе власник мережі.

Головний інженер **Олег СТРАТІЙЧУК**

вик. Вікторія Вітюк
тел. 54-75-21

АТ «Чернівціобленерго»

58008 м. Чернівці, вул.Прутська,23-А Тел.52-42-45 факс 58-49-96

На Запит №Е-01787 від 23.08.2024р

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок "під ключ"

Дата видачі: **«04» вересня 2024р.**

№ (ідентифікатор) **ТУ** | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Назва об'єкта: **Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на 4-му провулку Заводському, 2, 2-А в місті Чернівці**

Замовник: **ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗІРКА"**

1. Місце розташування об'єкта замовника: **м. Чернівці, 4-й провулок Заводському, 2, 2-А (к.н.: 7310136900:40:002:0132, 7310136900:40:002:0131)**

Функціональне призначення об'єкта **житло**

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію **2024р.**

2.Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії (користування (постачання) електричною енергією) **- кВт;**

I категорія **- кВт;**

II категорія **- кВт;**

III категорія **- кВт;**

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої існуючої дозволеної (приєднаної) потужності **175,0 кВт; Напруга - 0,4 кВ**

I категорія **28,0 кВт;**

II категорія **107,0 кВт;**

III категорія **40,0 кВт;**

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення **- кВт;**

електроплити **- кВт;**

гаряче водопостачання **- кВт;**

Графік уведення потужностей за роками:

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2024р.	**175,0**	**28,0**	**107,0**	**40,0**

4. Джерела електропостачання: **к. 21 І с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/35/6 кВ «Прут»**

5. Точки забезпечення потужності: **РУ-10 кВ ЗТП-395**

6. Точки приєднання: **вивідні клеми дооблікових комутаційних апаратів в щиті обліку об'єктів у ВРП-1**
вивідні клеми дооблікових комутаційних апаратів в щиті обліку об'єктів у ВРП-2

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника або вихідні дані для його розрахунку: **ВРП-1 - 167,8А; ВРП-2 - 106,6 А.**

8. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

9. ЕІС-код площадки комерційного обліку | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 |

Директор з розвитку мереж **Світайло П.М.**

І. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об'єкті Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:

Замовник забезпечує І та ІІ категорію надійності електропостачання приймачів, згідно заяви про приєднання електроустановки певної потужності, за рахунок власних стаціонарних джерел живлення: акумуляторні батареї, ДЕС тощо. Схему резервування визначити проєктом.

Виконати будівництво двох ВРП-0,4 кВ на об'єкті: одного ВРП-1 для електропостачання житлової чвстини та одного ВРП-2 для електропостачання приміщень паркінгу відповідно до наданого розрахунку навантаження об'єкта архітектури.

Виконати встановлення двох післяоблікових комутаційних апаратів відповідного номіналу у ВРП-0,4 кВ об'єкта. Номінал комутаційних пристроїв визначити відповідно до наданого Замовником розрахунку навантаження об'єкта архітектури.

Виконати будівництво КЛ-0,4 кВ від щитів обліку до ВРП-0,4 кВ об'єкта.

Виконати будівництво електричних мереж внутрішнього електропостачання напругою 0,4 кВ відповідно до замовленої потужності.

Сумарна потужність по окремих об'єктах не повинна перевищувати сумарної потужності замовленої до приєднання.

Категорія надійності об'єкта повинна відповідати нормативно-правовим документам: ДБН, ПУЕ, СОУ, ДСТУ та іншим.

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:

Збереження електропостачання електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі від мереж ОСР не передбачається.

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання: **відповідно до вимог ПУЕ.**

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: **не передбачається.**

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: **не передбачається.**

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **не передбачається.**

1.7. Рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок: **згідно норм технологічного проєктування.**

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: **не передбачається.**

2. Додаткові вимоги та умови.

2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника): **при необхідності визначити проєктом.**

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): **не передбачається**

2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: **згідно норм технологічного проєктування.**

2.4. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: **не передбачається.**

2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: **при необхідності визначити проєктом.**

2.6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку:

Встановити лічильники електричної енергії на межі балансової належності в щитах обліку в ВРП-0,4 кВ. Облік електроенергії встановити на базі електролічильників, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію із трансформаторами струму та пристроями дистанційної передачі даних SMART. Конструктивне виконання, марку та тип лічильників виконати відповідно до п.1.5.6 ПУЕ та п. 5.13.1. ККО.

Встановити поквартирні лічильники електричної енергії. Обліки електроенергії встановити на базі електролічильників, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію та пристроями дистанційної передачі даних SMART. Місце встановлення, конструктивне виконання, марку та тип лічильників виконати відповідно до п.1.5.6 ПУЕ та п. 5.13.1. ККО.

Передбачити встановлення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСКОЕ) або локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД). Розробити та погодити з АТ «Чернівціобленерго» технічне завдання та проєкт автоматизованої системи обліку електроенергії (АСКОЕ) чи локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) на базі лічильників EPQS 122.21.18 LL, SL 7000 (Itron) або ZMG 410. b37 чи аналога.

II. Вимоги до електроустановок ОСР

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

Заходи із створення потужності:

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:

Оператор системи розподілу на межі балансової належності забезпечує III категорію надійністю електропостачання приймачів згідно заяви про приєднання електроустановки певної потужності.

Запроєктувати реконструкцію ЗТП-395 шляхом заміни силового трансформатора 180 кВА на силовий трансформатор 250 кВА та реконструкцією РУ-10-0,4 кВ у відповідності до потужності трансформатора.

Запроєктувати встановлення два комутаційні апарати номіналом 200А та 125А в комірках приєднання РУ-0,4 кВ ЗТП-395 для приєднання КЛ-0,4 кВ, що живитимуть об'єкт Замовника. Номінальний струм, конструктивне виконання та місця встановлення комутаційних пристроїв визначити проєктом.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: **не передбачається.**

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку:

Виконати розрахунок вставок релейного захисту від джерела живлення до ЗТП-218. При необхідності виконати їх налаштування.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: **не передбачається.**

1.5. Вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання електричної потужності (мають містити обгрунтування включення таких вимог та посилання на відповідні чинні документи): **не передбачається.**

Заходи з будівництва лінійної частини приєднання:

1.6. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:

Запроєктувати в прогнозованій точці приєднання (на межі балансової належності) у ВРП-1 та ВРП-2 об'єкта монтаж щитів обліку із комутаційними апаратами номіналом 250А та 315А. Конструктивне виконання та місце встановлення визначити проєктом.

Запроєктувати будівництво двох КЛ-0,4 кВ з комірки приєднання в РУ-0,4 кВ ЗТП-395 до щитів обліку у ВРП-0,4 кВ. Трасу, марку та переріз кабелів визначити проєктом. Рекомендуємо будівництво КЛ-0,4 кВ виконати кабелем із зшитого поліетилену.

1.7. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: не передбачається.

1.8. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: **не передбачається.**

1.9. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: **не передбачається.**

1.10. Вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання електричної потужності (мають містити обґрунтування включення таких вимог та посилання на відповідні чинні документи): **не передбачається.**

2. Найближча точка в існуючих мережах оператора системи розподілу (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), від якої має бути забезпечена потреба Замовника в заявленій потужності:

РУ-10 кВ ЗТП-395

Оператор системи розподілу:

АТ «Чернівціобленерго»

58008, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А

Код ЄДРПОУ 00130760

МФО 328168

Р/р UA[illegible]328168000000260050000016411 в

ПАТ «МТБ БАНК», тел: (0372) 52-42-45

М.П.

_____ **Світайло П.М.**

(підпис) (П. І. Б.)

«____» _____ 2024року

Примітка. Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.

ГАЗМЕРЕЖІ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ

вул. Винниченка, 9А, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58005, Україна
тел.: (0372) 58-72-25
e-mail: office.cv@grmu.com.ua

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ

код за ЄДРПОУ 45304917

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до газорозподільної системи

Дата видачі 05 липня 2024 року № CvF-299

Замовник приєднання: **ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗІРКА"**
(повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)

Тип приєднання: ~~стандартний~~ / **нестандартний**
(непотрібне закреслити)

Розробку проєкту зовнішнього газопостачання забезпечує: **Оператор ГРМ** / ~~Замовник~~
(непотрібне закреслити)

Організація і облаштування комерційного вузла обліку газу: **Оператор ГРМ** / ~~Замовник~~
(непотрібне закреслити)

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1. Назва: Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку, земельна ділянка кадастровий №7310136900:40:002:0131, 7310136900:40:002:0132

2. Місце розташування: **Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Чернівці, Заводський провулок 4, буд. 2, 2-А**

3. Функціональне призначення: Житлові багатоквартирні будинки.

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:
сталевий підземний розподільчий газопровід середнього тиску Ø108 мм по 4-му провулку Заводському в м. Чернівці.
(місце в існуючій ГРМ від якого забезпечується потужність та розвиток мереж для потреб Замовника)

2. Точка приєднання об'єкта Замовника встановлюється на:
межі земельної ділянки.

3. Технічна (пропускна) потужність, замовлена в точці приєднання: 369,60 куб.м на годину.

4. Проєктний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,300 МПа.

5. Проєктний тиск газу в точці приєднання становить: 0,003 МПа.

6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку):
в точці приєднання.

7*. Загальна технічна (пропускна) потужність в місці її забезпечення, що має бути створена: х куб.м на годину.

** Заповнюється при необхідності створення резерву потужності для інших замовників.*

III. Вихідні дані для проєктування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проєктуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно врахувати таке:

1.1 Виконати гідравлічний розрахунок системи газопостачання від місця забезпечення потужності (приєднання) до газових приладів або систем газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів). Розрахунок провести з урахуванням максимальної можливої витрати газу на об'єкті замовника та мінімального робочого тиску газу. Діаметр газопроводу визначити за результатами розрахунку. При розрахунку прийняти значення мінімального тиску в місці забезпечення потужності 0,07 МПа та максимальної витрати газу 369,6 м³/год.

1.2 Проєктування виконати спеціалізованими організаціями згідно з вимогами нормативних документів з урахуванням Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання, Кодекс 2:2021 «Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проєктування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем» та інших діючих нормативних документів.

1.3 При проєктуванні врахувати нормативні відстані між об'єктами ГРМ, об'єктами ГРМ та іншими спорудами та комунікаціями, охоронні зони та технічні смуги об'єктів.

1.4 При проєктуванні газопроводів з поліетиленових труб мають бути виконані вимоги ДБН В.2.5-41, ДСТУ Б В.2.7-73-98. Виконати позначення траси газопроводу шляхом укладання сигнальної стрічки по всій довжині траси та прокладання ізольованого алюмінієвого або мідного кабелю перерізом 4х10 мм^2 на відстані 0,2 м від поверхні газопроводу із виходом кінців на поверхню під ковер або футляр. Допускається застосування сигнальної стрічки із вмонтованим до неї електропроводом-супутником або смугою металевої фольги, що дозволяє визначити місцезнаходження газопроводу приладовим методом.

1.5 При проєктуванні газопроводів зі сталевих труб мають застосовуватись труби, які відповідають вимогам ДСТУ ISO 3183, ДСТУ EN 10216, ДСТУ EN 10217.Товщину стінок та діаметр труб визначити та підтвердити відповідними розрахунками у проєкті, згідно СНіП 2.04.12 та прийняти їх номінальну величину, яка дорівнює більшій за стандартами або технічними умовами на труби, що допускаються до застосування.

1.6 Передбачити заходи по захисту сталевих газопроводів від корозії згідно ДСТУ Б В.2.5-29. Перед введенням в експлуатацію всі надземні, наземні, внутрішні та транзитні газопроводи, а також арматура повинні бути захищені від атмосферної корозії – заґрунтовані в два шари та пофарбовані у 2 шари фарбою призначеною для зовнішніх робіт при розрахунковій температурі зовнішнього повітря у зоні будівництва.

1.7 Передбачити вимикаючий пристрій на об'єкт газоспоживання з урахуванням забезпечення вільного доступу до нього (за межами території споживача та поза межами зон з обмеженим доступом на відстані не менше 0,2м від лінії забудови або перед огорожею), згідно вимогам 7.72. ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», п.5 Глави 2 Розділу X Кодексу газорозподільних систем.

1.8 Проєктом передбачити встановлення єдиного загального пункту регулювання газу (ПРГ). ПРГ повинен повністю відповідати вимогам ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання", зокрема:

1.8.1 Вимоги до пункту регулювання газу (газорегулюючого оладнання):

– Проєктом передбачити встановлення пункту регулювання газу (ПРГ) з підбором конструкції, обладнання та матеріалів, які забезпечують мінімальні втрати газу при роботі та обслуговуванні ПРГ;

– ПРГ необхідно розмістити на межі земельної ділянки об'єкта Замовника (ззовні огорожі).

– У ПРГ слід передбачати встановлення: приладів безпеки-запобіжного запірного клапана (ЗЗК) та/або контрольного регулятора-монітора (за необхідності), регулятора тиску газу, запірної арматури, захисного скидного пристрою (ЗСК), або комбінованого регулятора тиску, а також: контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП) та приладів технологічного/комерційного обліку витрат газу (за необхідності) з можливістю пломбування всіх приладів ПРГ.

– Пропускна здатність регулятора тиску повинна бути на 15-20% більше максимальної розрахункової витрати газу. Регулятор тиску повинен забезпечити стійку роботу при мінімальній витраті газу. Вибір обладнання провести за результатами розрахунку витрат газу та з урахуванням вимог заводу-виробника, викладених в паспорті (керівництві з експлуатації) на регулятор.

– Параметри налаштування технічних пристроїв системи захисту від підвищення та пониження тиску встановлюються проєктом згідно вимог ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (далі - ПБСГ).

– Підібраний регулятор тиску газу повинен відповідати класу температури згідно ДСТУ EN 334:2015 "Регулятори тиску газу для вхідного тиску до 100 бар (EN 334:2005+A1:2009, IDT)": для навколишнього середовища – мінус 30°С - плюс 60°С та робочого середовища – мінус 20°С – плюс 60°С.

– При виборі комбінованих регуляторів тиску необхідно передбачати регулятори, конструкція яких унеможливлює скидання газу середнього тиску в атмосферу.

– Кількість ліній редукування в ПРГ повинна визначатися на підставі необхідної пропускної здатності, витрати газу, вихідного тиску газу та призначення ПРГ в системі газопостачання. Для ШГРП, ПРГП повинно передбачатися не більше двох робочих ліній редукування.

– Влаштування огорожі пункту регулювання газу (ПРГ) вирішується згідно з п.8.6 ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання".

Огородження ПРГ передбачати з негорючих матеріалів, що провітрюється, висотою не менше ніж 1,6 м та влаштування системи блискавкозахисту відповідно до ДСТУ EN 62305.

Заземлення обладнання ПРГ передбачити не менш ніж в 2-х точках.

1.9 Забезпечити електрохімічний захист підземних сталевих газопроводів по 4-му пров. Заводському в м. Чернівці шляхом встановлення нової станції катодного захисту зі встановленням анодних заземлювачів та підключенням до підземного сталевого газопроводу середнього тиску дренажного кабелю з оформленням окремою проєктною документацією з електрохімічного захисту (ЕХЗ). Послугу приєднання до електричних мереж станції забезпечує замовник приєднання до ГРМ.

1.10 Тип, конструкція і матеріал захисного покриття і засоби ЕХЗ підземних газопроводів від корозії повинні бути визначені в проєкті захисту від корозії, який розробляється одночасно з проєктом будівництва газопроводу. Стадійність проектування захисту від корозії повинна відповідати стадійності проекта газопостачання.

1.11. Проєктом передбачити загальний вузол обліку витрати газу (технологічний) згідно Розділу V цих технічних умов.

2. Вимоги до оформлення проєкту:

згідно з вимогами ДБН А.2.2.-3 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво», ДСТУ Б А.2.4-10 «Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів», ДСТУ Б А.2.4-4 «Основні вимоги до проєктної та робочої документації».

3. Вимоги до кошторисної частини проєкту:

згідно з вимогами «Настанова з визначення вартості будівництва», «Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво».

IV. Вихідні дані для проєктування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проєктуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно врахувати таке:

1.1 Проєктування виконати спеціалізованими організаціями згідно з вимогами нормативних документів з урахуванням Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання, Кодекс 2:2021 «Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проєктування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем» та інших діючих нормативних документів.

1.2 Проєктом передбачити рішення щодо організації відведення продуктів згоряння природного газу та вентиляції приміщень.

1.3 Передбачити встановлення сигналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу та/або мікроконцентрації чадного газу в комплекті з електромагнітним клапаном-відсікачем, згідно з вимогами ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання" та «Технічними вимогами та правилами щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікро-концентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд».

1.4 Передбачити ущільнення вводів і випусків інженерних підземних комунікацій в будівлі(-ях).

1.5 При проєктуванні газопроводів з поліетиленових труб мають бути виконані вимоги ДБН В.2.5-41, ДСТУ Б В.2.7-73-98. Виконати позначення траси газопроводу шляхом укладання сигнальної стрічки по всій довжині траси та прокладання ізольованого алюмінієвого або мідного кабелю перерізом 4х10 мм^2 на відстані 0,2 м від поверхні газопроводу із виходом кінців на поверхню під ковер або футляр. Допускається застосування сигнальної стрічки із вмонтованим до неї електропроводом-супутником або смугою металевої фольги, що дозволяє визначити місцезнаходження газопроводу приладовим методом.

1.6 При проєктуванні газопроводів зі сталевих труб мають застосовуватись труби, які відповідають вимогам ДСТУ ISO 3183, ДСТУ EN 10216, ДСТУ EN 10217.Товщину стінок та діаметр труб визначити та підтвердити відповідними розрахунками у проєкті, згідно СНіП 2.04.12 та прийняти їх номінальну величину.

1.7 Передбачити заходи по захисту сталевих газопроводів від корозії згідно ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Перед введенням в експлуатацію всі надземні, наземні, внутрішні та транзитні газопроводи, а також арматура повинні бути захищені від атмосферної корозії, а саме заґрунтовані в два шари та пофарбовані у 2 шари фарбою призначеною для зовнішніх робіт при розрахунковій температурі зовнішнього повітря у зоні будівництва.

Назва обладнання	Заплановане до встановлення			Існуюче обладнання			Обладнання, що підлягає демонтажу		
	шт	кВт	q_{max} ($м^3$/год)	шт	кВт	q_{max} ($м^3$/год)	шт	кВт	q_{max} ($м^3$/год)
плита газова	80	10,05	145,600	-	-	-	-	-	-
котел 2-конт. з ЗКЗ в колективний димохід	80	24,00	224,000	-	-	-	-	-	-
Разом:	160		369,600	-		-	-		-

2. Вимоги до точок приєднання, вузлів обліку природного газу (ВОГ) третіх осіб (за їх наявності) або квартир (приміщень) у дво- або багатоквартирному будинку (за їх наявності): Основні параметри для розрахунку та рекомендований типорозмір ВОГ наведено у розділі V цих технічних умов.

(зазначаються їх технічні характеристики, рекомендований типорозмір, тощо)

3. Проєкт внутрішнього газопостачання, який передбачає приєднання дво- або багатоквартирного будинку або підключення третіх осіб до газових мереж внутрішнього газопостачання Замовника, до початку їх будівництва необхідно погодити в частині організації вузла обліку та кошторису затрат на організацію вузла обліку (у випадках, передбачених Кодексом газорозподільних систем) з Оператором ГРМ

(Україна, 58005, Чернівецька область, Чернівецький район, місто Чернівці, вулиця Винниченка Володимира, будинок 9а)

(зазначаються підрозділ Оператора ГРМ та його місцезнаходження)

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. Проєктування комерційного вузла (вузлів) обліку природного газу (далі - ВОГ) та його складових має бути здійснено відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

2. При проєктуванні комерційного вузла обліку необхідно врахувати таке:

2.1. Встановлення комерційних вузлів обліку газу передбачити на кожну квартиру на межі балансової належності до об'єкту замовника (в точці приєднання), у разі неможливості остаточне місце встановлення вузла обліку визначити проєктним рішенням та узгодити зі службою Головного метролога Чернівецької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (надалі – ТОВ «ГРМУ»).

2.1.1 Проєктом передбачити встановлення технологічного вузла обліку газу.

2.2. Проєктна документація на газові мережі зовнішнього та внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу та його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу 2:2021 «Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проєктування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем» та інших діючих нормативних документів;

2.3. Вимоги до проєктної документації щодо розділу розрахунку комерційного вузла обліку газу наведені в п.4 Розділу 2 Глави X Кодексу газорозподільних систем, крім того до складу проєктної документації повинно обов'язково входити:

- аксонометричні схеми з позначенням всіх існуючих газопроводів, газового обладнання та споруд об'єкту до реконструкції та після неї, з зазначенням ділянок газопроводів та газового обладнання, які передбачається демонтувати. Схеми газопроводів повинні бути повними від місця забезпечення потужності до газоспоживаючого обладнання. Обов'язково на схемах повинні бути зазначені довжини газопроводів, діаметри та проєктний тиск;
- по кожному виду газоспоживаючого обладнання (далі - ГСО) повинна бути вказана потужність при максимальних та мінімальних навантаженнях, максимальна та мінімальна витрата газу, зведена до стандартних умов (20°С та 760 мм.рт.ст.);
- копії сертифікатів на запроєктоване обладнання, дозволів тощо.

2.4. Провести розрахунок комерційного ВОГ відповідно до вимог п.4 Розділу 2 Глави X Кодексу газорозподільних систем.

2.5. Для розрахунку ВОГ застосувати вихідні дані, наведені в таблиці:

Робочий тиск на ВОГ	Тиск газу робочий (надлишковий), МПа		Температура газу, °С		Теплота згорання нижча, кКал/$м^3$
	p_{min}	p_{max}	t_{min}	t_{max}	$Q_н$
Г1 (низький ГСО менше 100 кВт)	0,001	0,003	-25	40	8050
Г2 (середній)	0,07	0,3	-25	40	8050

Примітка: Для об'єктів, які використовують газ лише для опалення, розрахунок ВОГ виконувати за умови температури газу +10 °С; Типорозмір лічильника (-ів) вибрати найближчим до розрахункового, без урахувань перспектив.

Остаточний типорозмір лічильника визначається проєктною організацією за погодженням з Оператором ГРМ.

Рекомендований типорозмір лічильника (-ів) газу комерційного ВОГ вказаний у таблиці:

Типорозмір лічильника	Кількість ВОГ	Статус ВОГ	Тип споживача	Робочий тиск на ВОГ
G-4	80	комерційний	побутовий	Г1 (низький ГСО менше 100 кВт)
G-160	1	технологічний	непобутовий	Г2 (середній)

2.6. Схема комерційного ВОГ, специфікація комерційного ВОГ, вимикаючий пристрій, обвідна лінія комерційного ВОГ повинні відповідати вимогам п.5 Глави 2 Розділу X Кодексу газорозподільних систем;

2.7. Вимоги до ЗВТ у складі комерційного ВОГ наведені в п 6,7 Розділу 2 Глави X Кодексу газорозподільних систем;

2.8. Після вузла обліку газу прокладку газопроводу рекомендовано передбачити в надземному виконанні;

2.9. Вимоги до будівництва, монтажу, налагодження та місць для опломбування комерційного ВОГ наведено в п.9 Розділу 2 Глави X та п.2 Розділу 5 Глави X Кодексу газорозподільних систем;

2.10. Передбачити у складових комерційного ВОГ отвори для забезпечення можливості пломбування місць, через які можливе несанкціоноване втручання чи поза обліковий відбір природного газу, в т.ч. в місцях з'єднання газопроводів;

2.11. Вузол обліку передбачати на базі лічильників газу. Перевагу надавати лічильникам, конструкція яких забезпечує вимірювання температури газу та тиску газу безпосередньо в лічильнику. У разі неможливості використання таких лічильників при монтажі перетворювачів температури та тиску газу повинні бути виконані вимоги РМУ 037-2015 «Рекомендація. Метрологія. Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги».

2.12. У разі застосування в складі вузла обліку промислового лічильника передбачити встановлення фільтра заводського виготовлення зі ступенем фільтрації не гірше 50 мкм.

2.13. Між лічильником та фільтром забороняється встановлення будь-якої запірної арматури.

2.14. У випадку встановлення роторного лічильника необхідно надати перевагу вертикальному встановленню лічильника на газопроводі (потік газу зверху вниз). Безпосередньо на вході в лічильник передбачити фільтр-вставку заводського виготовлення.

2.15. Проєктом передбачити в конструкції комерційного ВОГ окремі закладні частини для можливості встановлення дублюючих (контрольних) ЗВТ та/або перевірки працездатності та метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою підключення еталонних вимірювальних комплексів.

2.16. Для непобутових споживачів передбачити у складі вузла обліку газу пристрій дистанційної передачі даних результатів вимірювання по каналу GPRS на центральний диспетчерський пункт Чернівецької філії ТОВ «ГРМУ». Облаштування комерційного ВОГ засобами дистанційної передачі даних виконувати з урахуванням технічного завдання та протоколу передачі даних відповідно до п.2 Глави 3 Розділу X Кодексу газорозподільних систем. Основні вимоги до облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних, включно із протоколом передачі даних наведено на офіційному сайті Чернівецької філії ТОВ «ГРМУ».

2.17. Турбінні лічильники газу повинні використовуватись лише на комерційних ВОГ за абсолютного тиску газу понад 0,2 МПа.

2.18. ЗВТ що входять до складу ВОГ (коректори, обчислювачі об'єму газу, вимірювальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури), повинні працювати з цифровим форматом даних.

2.19. Можливість роботи комерційного ВОГ за реверсивного режиму (зворотній рух газу) не допускається.

2.20. Для вимірювання об'єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що витрачається газовикористовуючим обладнанням з імпульсним режимом роботи, передбачити встановлення лічильників газу та коректорів або обчислювачів об'єму газу тільки з високочастотними електричними сигналами або з передаванням інформації по цифровому інтерфейсу від лічильника з високою частотою вимірювань.

2.21. В разі встановлення ВОГ на базі стандартного звужуючого пристрою з цифровими перетворювачами розрахунок проводити програмою «САПР РУ» версія 3. Замірна ділянка, прямі ділянки, діаметри, вимоги щодо сполучення прямих ділянок і т.і. повинні бути виконані у повній відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.(1-5):2009.

2.22. В разі встановлення ВОГ на базі побутового лічильника, при проєктуванні передбачити лічильники, які мають низькочастотний імпульсний вихід. Лічильник газу повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 1359:2020 «Лічильники газу. Лічильники газу мембранні»;

2.23. Введення ВОГ в експлуатацію проводити за участю представника (-ів) служби Головного метролога Чернівецької філії ТОВ «ГРМУ» та договору на технічне обслуговування зі спеціалізованою організацією.

3. Організація комерційного вузла обліку в точці вимірювання та введення його в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем.

Приймання в експлуатацію вузла обліку газу здійснюється Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання.

4. Проєкти газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

5. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:

5.1 Всі прийняті при проектуванні технічні рішення, мають відповідати чинним будівельним нормам.

5.2 Відхилення від будівельних норм ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» у проектній документації при проектуванні та внесенні змін до проектної документації об'єктів, які передбачають дотримання вимог до будівель і споруд, визначених статтею 7^2 Закону України «Про будівельні норми», мають бути погоджені відповідно до Порядку погодження Міністерством розвитку громад та територій України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.04.2018 № 97.

5.3 Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні мають бути оприлюднені у Реєстрі будівельної діяльності.

5.4 Проєктно-кошторисну документацію погодити з Оператором ГРМ.

5.5 Привести приміщення, у яких встановлені та будуть встановлюватися газові прилади, у відповідність до вимог ДБН В.2.5-20 «Газопостачання» та Правил безпеки систем газопостачання, Кодекс 2:2021 «Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проєктування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем».

5.6 Після введення в експлуатацію об'єкта, по одному екземпляру проєктно-кошторисної та виконавчо-технічної документації на зовнішнє та внутрішнє газопостачання, замовник зобов'язаний передати до архіву Оператора ГРМ.

5.7 Оформити акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між Оператором ГРМ та Споживачем.

5.8 Укласти договір (договори) про експлуатацію газорозподільних систем, або договір господарського відання чи користування та забезпечити здійснення технічного обслуговування газопроводів і газового обладнання, відповідно до вимог заводів-виробників газового обладнання та Правил безпеки систем газопостачання, на договірних засадах зі спеціалізованими організаціями.

5.9 Технічні умови дійсні до завершення будівництва, але можуть бути переглянуті відповідно до вимог п.13 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ.

5.10 Якщо протягом року після погодження Оператором ГРМ проєкту комерційний ВОГ не було введено в експлуатацію, проєкт на комерційний ВОГ підлягає перепогодженню з урахуванням діючих на дату перепогодження вимог нормативних документів.

Внесення змін до проєктної документації (коригування), за необхідності, здійснюється спеціалізованою організацією, яка розробила проєкт, і до моменту введення систем газопостачання об'єкта в експлуатацію. Кожна зміна в проєктній документації підлягає погодженню з Оператором ГРМ.

6. Обов'язковим додатком до Технічних умов є ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Технічні умови склав: інженер виробничо-технічного управління Зеленько Олег Володимирович

(посада та прізвище, ім'я, по батькові працівника Оператора ГРМ)

Телефон для консультацій: +380372 587225

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Ці технічні умови складені у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для Замовника та Оператора ГРМ. Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з моменту їх повернення Оператору ГРМ, підписаних з боку замовника, та за умови їх оплати, якщо вона передбачена чинним законодавством або умовами договору.

Оператор ГРМ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газорозподільні мережі України»
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1
код ЄДРПОУ 44907200, ІПН 449072026597
в особі Чернівецької філії Товариства з обмеженою
відповідальністю «Газорозподільні мережі України»
Адреса: Україна, 58005, Чернівецька обл., Чернівецький р-н,
м.Чернівці, вул. Винниченка, буд. 9-А
ЄДРПОУ: 45304917
п/р UA 733563340000026007301992993
АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 45304917
тел.: +380 (372) 58-72-25
e-mail: office.cv@grmu.com.ua
Сайт: https://cv.grmu.com.ua/

Виконуючий обов'язки директора Чернівецької філії
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Газорозподільні мережі України»

Віталій СТЕПАНЕНКО
(підпис, І.П.)

05 липня 2024 року

М.П. (за наявності)

Замовник:

ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗІРКА"

Україна, 58026, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул. Зоряна, будинок 4

ЄДРПОУ 3335617

тел.: +380951438636

Приватна виробничо-комерційна фірма "ЗІРКА" 03335617 Україна м. Чернівці

Юрій КОТИЛЕВ
(підпис, І.П.)

"05" 07 2024 року

М.П. (за наявності)

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

м.Чернівці «12» грудня 2024 р.

Приватна виробничо-комерційна фірма «Зірка» (надалі —Сторона І) в особі генерального директора **Котилева Юрія Васильовича**, який діс на підставі Статуту, з одного боку, та **ФОП Гаврилюк Г.Г.** в особі **Гаврилюка Григорія Георгійовича** який діє на підставі витягу з ЄДР (надалі — Сторона 2), власник майнового комплексу, який знаходиться за адресою :м. Чернівці, вул., Хотинська, 4Д; з другого боку, далі разом іменовані Сторони, уклали цей договір (далі — Договір) про нижченаведене:

1) Сторони зобов'язуються в майбутньому укласти договір надання послуг паркування (далі — Основний договір) в кількості 21 (двадцяти одного) паркомісця для жителів багатоквартирного житлового будинку, який буде побудований за адресою : м. Чернівці, Заводський провулок 4, буд.2, 2-А.
2) Основний договір повинен містити такі умови:
   - розташування облаштованих паркомісць за адресою : м. Чернівці, Заводський провулок 4, буд.2, 2-А, на території майнового комплексу, власником якого є Сторона 2;
   - кількісць паркомісць — не менше 21 (двадцяти одного);
   - розмір щомісячної плати за одне паркомісце ;
   - відповідальність сторін за порушення договору;
   - порядок вирішення спорів.
3) Проект Основного договору готує Сторона 2
4) Сторона 2 зобов'язується підготовлений проект Основного договору надіслати Стороні 1 до 31 грудня 2025 року
5) Сторона 1 повинна надіслати Стороні 2 повідомлення про схвалення проекту Основного договору або надіслати протокол розбіжностей ло проекту договору протягом 10 днів з дня отримання проекту договору
6) Сторона 2, шо отримала протокол розбіжностей до проекту договору зобов'язана протягом 5 днів з дня отримання протоколу розбіжностей сповістити Сторону 1 про схвалення протоколу розбіжностей або про відхилення зазначеного протоколу
7) У разі відхилення Стороною 2 протоколу розбіжностей сторони зустрічаються і складають протокол узгодження розбіжностей.
8) Сторони зобовязуються укласти Основний договір до 30 січня 2025 року.
9) Даний договір укладений між Сторонами при повному розумінні предмета даного договору, керуючись нормами ст.635 Цивільного кодексу України.
   Взаємовідносини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

Реквізити Сторін :

Сторона 1	**Сторона 2**
ПВКФ «ЗІРКА» ЄДРПОУ 03335617 ІПН 033356124126 р/р UA713563340000026002300516762 АТ «Ощадбанк» 58025, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. П. Чумумби, 4.	**ФОП Гаврилюк Г. Г.** Інд. Код. 2394209556 р/р UA533052990000026006001800239 в АТ КБ «Приватбанк» м. Чернівці, МФО 356282 58000, м. Чернівці, вул. Хотинська, 4Д
Директор _____ Котилев Ю.В. М.П.	_____ **Гаврилюк Г.Г.** **М.П.**

Інтернет провайдер «ВЕСТЛАЙН ТЕЛЕКОМ»

ТОВ «ВЕСТЛАЙН ТЕЛЕКОМ»; 58002 м. Чернівці вул. Гоголя 8; код ЄДРПОУ 41214799 МФО 356282

Р/р UA523052990000026003031802653 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; тел. +38 (050) 623-53-00

26 грудня 2024 року № 1

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 1

від 26 грудня 2024 року
на приєднання до телекомунікаційних мереж об’єкту містобудування:
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
на 4-му провулку Заводському, 2, 2-А в місті Чернівці

1. Місце розташування об’єкта: 4-ий провулок Заводський, 2, 2-А в місті Чернівці
   Замовник: ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЗІРКА» (03335617), тел.: +38(050)-939-34-96

2. Проектом передбачити:
   2.1. Облаштування оглядового кабельного колодязя біля найближчої електроопори від об’єкта будівництва і облаштування трубопроводу діаметром 40мм. по електроопорі спуском в кабельний колодязь та у напрямку об’єкта будівництва під землею на глибині 80см. З дотриманням відстані від існуючих мереж згідно нормативних документів
   2.2. Прокладання волоконно-оптичного кабелю від існуючої оптичної муфти ТОВ «ВЕСТЛАЙН ТЕЛЕКОМ» розміщеної на електроопорі за адресою 4-ий провулок Заводський, 2 до проєктованої оптичної муфти в кабельному колодязі біля електроопори з технологічним запасом та по трубопроводу до підвального приміщення об’єкта будівництва
   2.3. Передбачити місце для розташування оптичних муфт в підвальному приміщенні і запроєктувати на кожному поверсі, квартирах будинку місце (нішу), для розташування обладнання та заведення оптичних кабелів із обов’язковою можливістю підведення до них електроживлення
   2.4. Кріплення кабелю до споруд повинно відповідати діючим нормативним документам та стандартам

2.5. При проєктуванні слід керуватися Р 45-010-2002, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 та діючими нормативними документами

3. Вимоги до прокладання волоконно-оптичного кабелю

3.1. Для прокладання необхідно використовувати обладнання та кабель згідно з переліком техніки зв'язку, сертифікованої для використання на мережах загального користування України

3.2. Оптичний кабель діалектричний, самонесучий з відповідним сертифікатом

Інші умови:

- Перед початком робіт необхідно отримати письмовий дозвіл для доступу до споруд ТОВ «ВЕСТЛАЙН ТЕЛЕКОМ», згідно із погодженою документацією
- Роботи, щодо прокладання кабелю, виконати згідно з чинними нормативними документами
- Технічні умови вважаються виконаними після виконання робіт у повному обсязі, згідно із цими технічними умовами проєктної та виконавчої документації
- Виконання робіт по прокладанню волоконно-оптичних кабелів з монтажем оптичних муфт передбачається силами працівників ТОВ «ВЕСТЛАЙН ТЕЛЕКОМ»

4. Термін дії технічних умов:

- Технічні умови на будівництво телекомунікаційних мереж вважаються дійсними протягом календарного року з дня видачі
- У разі, якщо Замовник не погодив робочий проєкт відповідно до виданих технічних умов протягом року їх дії та не звернувся за їх продовженням, технічні умови втрачають чинність

Термін дії виконання даних технічних умов до 26 грудня 2025 року

Директор
ТОВ «ВЕСТЛАЙН ТЕЛЕКОМ» **Руссу О. Г.**

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Травіс-Буд»

58000, Україна, м. Чернівці, вул. Кобринської Наталії, 5Б/кв.1

р/рахунок № UA913395000000026009943655001 в ТАСКОМБАНК ПАТ м. Київ

тел. (0372) 24 20 30

КОД ЄДРПОУ 34644539

Спрощена система оподаткування, 3 група, 5% від доходу

«13» грудня 2024 року

ПВК «ЗІРКА»

Код ЄДРПОУ 03335617, адреса:

м. Чернівці, вул. Лумумби, буд. 4

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на диспетчеризацію ліфтів

При проектуванні об'єкта: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на 4-му провулку Заводському, 2, 2-А в місті Чернівці» передбачити:

1. Щит диспетчеризації ліфта в машинному приміщенні.
2. GSM комунікатор.
3. Датчик охорони машинного приміщення.
4. Переговорний пристрій в кабіні ліфта.
5. Переговорний пристрій сходового майданчика на 1-му поверсі.
6. Клемні коробки (2 шт.)

Директор

ПП «Травіс-Буд» **Діордійчук В.В.**

У К Р А Ї Н А
Чернівецьке міське комунальне
підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
(Чернівецьке міськ ШЕП)
вул. Криворучка Ореста, 41-А, м. Чернівці, 58010, тел/факс (0372) 57-24-36
р/р UA 073204780000026006924417902 в ПАТ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, 03357562
e-mail: mkpshep@gmail.com

26.12.2024 року № 160

ПВКФ «Зірка»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

На підключення до комунальної системи дощової каналізації об'єкта будівництва: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на 4-му провулку Заводському, 2,2-А в м. Чернівці».

Проектом передбачити:

- влаштувати кільцеві дренажі для будинків;
- влаштування дощеприймальних решіток з відстійниками на території будівництва в які звести всі поверхневі та стічні води будівництва;
- місця розташування дощеприймальних решіток визначити проєктом;
- влаштувати оглядові колодязі на відстані не більше 40м один від одного;
- підключення дощеприймальних решіток до колектора передбачити з труб не менше, ніж Ø200мм;
- діаметр труби колектора не менше Ø400 мм;
- труби використовувати з полімерних матеріалів;
- новозбудовану зливову мережу під'єднати до існуючої зливової мережі по вулиці Хотинська, біля будинку № 4;
- прокладання колекторів під асфальтобетонними проїзними частинами виконувати методом горизонтального буріння;
- вода, яка скидатиметься у зливову мережу, має відповідати вимогам Водного кодексу України та не перевищувати норми ГДК$_в$;
- клас навантаження дощеприймальних решіток не менше 25т.;
- клас навантаження оглядових колодязів на проїжджій частині не менше 40т.;
- новозбудована зливова мережа буде знаходитись на вашому обслуговуванні;
- робочий проєкт додатково погодити з Чернівецьким міськШЕП та з службою містобудівного кадастру департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради.

Директор
Чернівецького міськ ШЕП **Віктор ТАТАРИН**
Вик. Качмарський 0666724426

ЧЕРНІВЦІ МІСЬКСВІТЛО

58023 м.Чернівці
вул. Василя Лесина, 6
+38 (0372) 509-305
+38 (050) 434-40-33
e-mail: cvmisksvitlo@gmail.com
https://www.facebook.com/misksvitlocv
http://www.viber.com/svitlocvbot
http://t.me/svitlocvbot

Генеральному директору
ПВКФ «ЗІРКА»
Юрію КОТИЛЕВУ

Технічні умови № 1

на проектування зовнішнього освітлення прибудинкової території об'єкта «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на 4-му провулку Заводському, 2, 2-А в м. Чернівці».

Дата видачі «23» 01 2025 р.

1. Найменування об'єкта будівництва – «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на 4-му провулку Заводському, 2, 2-А в м. Чернівці».
2. Адреса – 4-й провулок Заводський, 2, 2-А в м.Чернівці.
3. Проектом передбачити:

3.1. Мережа електроосвітлення 0,4 кВ. Виконати світлотехнічний розрахунок. Освітлення виконати відповідно до вимог нормативних документів, діючих на території України: ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення». Передбачити заземлення всіх металевих частин електрообладнання, які нормально не перебувають під напругою, згідно з правилами ДНАОП 0.00-1.32-01. В якості провідників захисного заземлення передбачити спеціальний заземлюючий провідник.

3.2. Монтаж металевих опор за погодженням ЧМКП «Міськсвітло».

3.3. Монтаж світильників або іншого обладнання на основі ЛЕД технологій за погодженням ЧМКП «Міськсвітло».

3.4. Монтаж підземної кабельної лінії виконати АВВГ 4х16мм в поліетиленовій трубі. Перед початком робіт викликати на місце розкопок представників інших служб.

3.5. Місце живлення: існуюча ПЛ-0,4кВ від ПВ-163, ТП-395 оп. №5 по вул. Заводська.

3.6. Управління мережею електроосвітлення централізоване, автоматичне (АСДУ).

3.7. Після виконання електромонтажних робіт з зовнішнього освітлення в подальшому передати конструкції та мережі зовнішнього освітлення на баланс ЧМКП «Міськсвітло».

Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт без дозволу у встановленому порядку.

Технічні умови дійсні протягом двох років з дня видачі.

Головний інженер
ЧМКП «МІСЬКСВІТЛО»

Володимир ТИМОШЕНКО

МП

Замовник: ПВКФ «ЗІРКА»
58026, м. Чернівці, вул. Зоряна, 4.
Р/Р UA713563340000026002300516762 в АТ «Ощадбанк». МФО 356334,
ЄДРПОУ 03335617, тел. 0951438636

Юрій КОТИЛЕВ

МП

Виконавець: С.М. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 509-305